Alternative 5R

1. **Riachuelo Kitching Creek (Restauración/ hidratación):** Canal de distribución; barren/relleno (Canal Jenkins)
2. **Riachuelo Moonshine (RM) & Gulfstream Este (GE) Restoration:** Conectar canal HSLCD a RM; limpiar plantas en RM; barrera en canal Hobe Grove; restaurar área a su topografía histórica
3. **Canal del Riachuelo Cypress (CRC) (Reducir el sobre-drenaje):** Reemplazar barrera CRC to para elevar el control de la elevación, elevar la barrera en el Ranch Colony, automatizar la tuberías de 84"; bombas y canal de distribución; restaurar tramo sur del Riachuelo Cypress
4. **Gulfstream Oeste (GO) (Restaurar y reducer el sobre-drenaje):** Relleno parcial y relocalizar tramo sur del canal de HSLCD; bomba pequeña, construir flujo a través de humedal para atenuar el flojo
5. **Pal-Mar Este (Restorar & Connectar):** Rellenar canales; remover tuberias; mejorar barrera norte; construir barrara oeste, mejorar barrera este; bombas en Finca Thomas para desviar drenaje hacia GO a través de humedales via el canal Nine-Gems Norte
6. **Embalse C-18W (9,500 ac-ft. y 4 pozos ARA):** embalse sobre el terreno; bomba de toma, estructura para desagüe; control de filtraciones; bomba y conector del Canal M-O
7. **Estructura G-160 Structure (Reducir sobre-drenaje):** Mejorar los periodos mojados en el Humedal Loxahatchee
8. **Estructura G-161 (Conectividad):** GWP water to Loxahatchee Slough
9. **GWP Triangle (Connectivity):** Grade and reconnect
10. **M-1 Pump Station (conveyance):** Enviar agua desde el área M-1 to al Canal M, GWP and G-161